

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Seconda Convenzione Lotto 2 (SpCat 2) Sovrastrutture (Cat 1)							
1 / 1 20.A27.L00.0 05	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza inferiore a m 10 Compreso rimozione delle ceppaie, trasporto e smaltimento del materiale di risulta							
	SOMMANO cad					2,00		
						2,00	120,06	240,12
2 / 2 01.A01.A05.0 20	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm Scoltramento 35 cm		66,35	2,500	0,350	58,06		
	arrotondamento	4,00	5,90	2,500	0,350	20,65		
	SOMMANO m³					1,29		
						80,00	6,61	528,80
3 / 3 29.P15.A25.0 10	Conferimento a impianto di recupero e riciclo autorizzato Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04) Vedi voce n° 2 [m³ 80.00] arrotondamento							
	SOMMANO t				1,700	136,00		
						4,00		
						140,00	13,66	1'912,40
4 / 4 25.A15.A00.0 05	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera dopo costipamento Sottofondo area in fregio alle recinzioni		66,35	2,500	0,300	49,76		
	arrotondamento	4,00	5,90	2,500	0,300	17,70		
	SOMMANO m³					2,54		
						70,00	24,71	1'729,70
5 / 5 01.A21.A50.0 10	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani							
	A R I P O R T A R E							4'411,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'411,02
	stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm Sottofondo area in fregio alle recinzioni		66,35	2,500		165,88		
	arrotondamento	4,00	5,90	2,500		59,00		
	SOMMANO m²					0,12		
						225,00	1,54	346,50
6 / 6 01.A22.A80.0 20	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 Vedi voce n° 5 [m² 225.00]					225,00		
	SOMMANO m²					225,00	20,01	4'502,25
7 / 7 01.A22.B10.0 10	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 Vedi voce n° 6 [m² 225.00]					225,00		
	SOMMANO m²					225,00	8,56	1'926,00
	Parziale Seconda Convenzione Lotto 2 (SpCat 2) euro							11'185,77
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'185,77
	TOTALE euro							11'185,77
	Parabiago, 13/04/2026							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							